

Maison Ossature Bois - Module 3 : construire une maison avec efficacité et méthode

Durée : 3 jours (21 heures)

Public concerné :

- Charpentier, menuisier, agenceur, professionnel du négoce, maître d'œuvre

Effectif :

- 12 participants au maximum

Prérequis :

- Français : lu, écrit, parlé
- Connaissances générales en bâtiment
- Avoir suivi au préalable les niveaux 1 et 2.

Moyens pédagogiques, techniques et d'encadrement :

- Formateur expert de la construction bois sélectionné pour ses compétences techniques et pédagogiques
- Salle de formation équipée (vidéo projecteur, paperboard)
- Lien de téléchargement du support de formation remis à chaque participant.

Moyens de suivi de l'exécution de l'action de formation et d'appréciation des résultats :

- Présentation des règles de sécurité par le formateur
- Signature de feuilles d'émargement contresignées par le formateur
- Autoévaluation des acquis et de la qualité de formation renseignée par le stagiaire à l'issue de l'action
- Formation sanctionnée par une attestation de formation.

Objectifs :

- Fabriquer et mettre en œuvre les principaux ouvrages bois en conformité à l'ensemble des DTU concernés
- Connaître et savoir utiliser les outillages spécifiques (cloueurs, leviers à murs, tire-pousse...)
- Gérer les étapes de fabrication et de levage en toute sécurité.

Programme :

■ **1^{er} JOUR :**

- Réception de la maçonnerie DTU 20.1 et 31.2
- Lisse basse sur maçonnerie DTU 31.2
- Dalle bois DTU 51.3
- Mur à ossature bois DTU 31.2

■ **2^{ème} JOUR :**

- Linteaux DTU 31.1 et 31.2
- Intégration des menuiseries DTU 36.5
- Plancher d'étage DTU 51.3
- Pignons DTU 31.2
- Toit en pente et toit plat DTU 31.1 et 31.3

■ **3^{ème} JOUR :**

- Terrasse en platelage bois DTU 51.4
- Bardage bois DTU 41.2
- Parements intérieurs en plâtre DTU 25.41
- Isolation des parois DTU 31.2 et 25.42

- Evaluation des temps d'exécution
- Etapes de mise en œuvre :
 - ✓ Dalle bois sur poteau-poutre et vide sanitaire
 - ✓ Intégration des occultants solaires (BSO-Screen-Volet roulant)
 - ✓ Etanchéité de toiture terrasse sur éléments porteurs en bois (DTU 43.4).

Le + de la formation :

appréhender l'ensemble des étapes de la construction bois à travers le corpus réglementaire.